



RIASSUNTIVO CALCOLI VOLUMETRICI 6° LOTTO 1a e 2a VASCA
TRA IL 26/01/2018 ED IL 25/07/2018

Area di calcolo : mq 53.138,235
Area esposta sul modello 1 terreno gennaio 2018 : mq 55.221,364
Area esposta sul modello 2 terreno luglio 2018 : mq 56.261,801

TOTALE IN SCAVO/ABBASSAMENTO : mc. 4.636,551
TOTALE IN RIPORTO : mc. 10.298,196
TOTALE IN COMPENSO : mc. 5.661,644 DI RIPORTO

AREA
impianti

Via A. Volta, 26/A - 44034 Copparo (FE)

VOLUME LUGLIO 2018

POLO DISCARICHE CRISPA - JOLANDA DI SAVOIA

29

elaborato
CONTROLLO PERIODICO DEI VOLUMI LOTTO 6°/1° e 2° VASCA
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI DI DETTAGLIO
V° LOTTO, 1° E 2° VASCA - PIANO QUOTATO SITUAZIONE AL 25 Luglio 2018

scala
1 : 5 0 0
data
7 Agosto 2018
pos.arch.

Studio SOAVI
rappresentazione
44019 - Vogliera (Ferrara)
Via Provinciale, 1077/6
P.056 00725450756
e-mail c.soavi@geoweb.it

timbro e firma

annotazioni
Restituzioni grafiche di rilevamenti satellitari
in modalità RTK legati a capisaldi locali
calibrati su rilievi in modalità statica veloce.
Calcolo delle volumetrie per confronto tra i
modelli digitali del terreno costruiti da
rilevamenti satellitari con situazione precedente
di riferimento del Gennaio 2018 e situazione di
confronto rilevata alla data del 25 Luglio 2018.
VOLUME TOTALE IN COMPENSO LOTTO 6°/1° e 2° VASCA:
mc. 5.661,644 DI RIPORTO

STUDIO SOAVI
S.p.A.

AREA
impianti

CONTROLLO ALTIMETRICO SU ASSESTRI LOTTO 6° VASCHE 1 E 2 IN LAVORAZIONE

	aprile 2014	gennaio 2017	luglio 2017	gennaio 2018	luglio 2018
punto di controllo 1 (perimetria ovest su fanglia)	7,275	6,183 (-1,082)	6,109 (-1,166)	6,190 (-1,085)	6,094 (-1,181)
punto di controllo 2 (centrale vasca 2)	5,859	4,636 (-1,223)*	4,592 (-1,267)*	4,406 (-1,453)**	4,197 (-1,662)**
punto di controllo 3 (perimetria nord su fanglia)	5,636	5,928 (-0,700)	5,826 (-0,802)	5,781 (-0,847)	5,699 (-0,829)

* quota rilevata su allungamento tubo di ml. 9,00
** quota rilevata 16,197 su allungamento tubo di ml. 12,00